



# COMUNE DI FERRAZZANO

(Provincia di Campobasso)

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRAZZANO

P.zza Spensieri n.1, 86010, Ferrazzano (CB)

## INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI 52 LOCULI CIMITERIALI

### PROGETTO ESECUTIVO

E L A B O R A T I	<p>A) RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA</p> <p>B) ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI;</p> <p>C) RELAZIONI SPECIALISTICHE</p> <p>C1- RELAZIONE SULL'INTERVENTO</p> <p>C2 -CALCOLI ESECUTIVI</p> <p>C3- SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE</p> <p>C4- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI,</p> <p>C5-RELAZIONE SUI MATERIALI;</p> <p>D) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA</p> <p>E) RELAZIONE GEOLOGICA</p> <p>F) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO</p> <p>G) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI</p> <p>H) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p> <p>I) STIMA INCIDENZA COSTI MANODOPERA</p> <p>J) STIMA INCIDENZA COSTI SICUREZZA</p> <p>K) QUADRO ECONOMICO</p> <p>L) CRONOPROGRAMMA LAVORI;</p> <p>M) CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO</p>	Il progettista <i>arch. Marco P. IOFFREDI</i>	
		VISTO: Il responsabile del procedimento	
		Elaborato n°	J

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 A01002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	4,21	5,21	21,93	1,10	5,000
2 A01004a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m SOMMANO mc	10,53	73,72	776,27	38,81	5,000
3 A01010a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO mc	10,53	7,42	78,13	3,91	5,000
4 A04013b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SOMMANO mc	3,01	82,54	248,45	12,42	5,000
5 A04014a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 ( ... i, le casseforme e l'acciaio di armatura: opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) SOMMANO mc	8,69	124,69	1'083,56	75,85	7,000
6 A04018a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 ( ... nteggi, casseforme e acciaio di armatura: opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) SOMMANO mc	37,54	137,60	5'165,50	361,59	7,000
7 A04023b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in					
	A R I P O R T A R E			7'373,84	493,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7'373,84	493,68	
8 A04027	elevazione: pannelli di legno SOMMANO mq	91,64	26,86	2'461,45	172,30	7,000
9 A04031d	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista SOMMANO mq	61,98	6,95	430,76	21,54	5,000
10 A07016a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... i qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: SOMMANO kg	2'748,98	1,42	3'903,55	195,65	5,012
11 A07067c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: alla romana con tegola piana e coppo SOMMANO mq	64,40	38,61	2'486,48	74,59	3,000
12 A07074a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 SOMMANO m	81,10	19,76	1'602,54	48,08	3,000
13 A07076a	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato SOMMANO cad	99,00	4,87	482,13	14,46	3,000
14 A10002	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10 SOMMANO m	34,00	15,95	542,30	10,85	2,000
15 A10005b	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente SOMMANO mq	64,40	1,45	93,38	2,80	3,000
16 F01097a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm, esclusa ardesia SOMMANO mq	73,20	15,43	1'129,48	22,59	2,000
	A R I P O R T A R E			20'505,91	1'056,54	





[illegible]